

## 承揽规范和技术标准

项目名称：橡胶树优良品种增值圃建设劳务承揽项目

序号	工作内容	技术标准	数量	单位
1	澳洲坚果苗和杂草的清理	使用挖掘机将澳洲坚果苗连根挖起后，人工将塑料育苗袋和基质清除，随后再将苗木粉碎堆放。	21	亩
2	平整土地	使用挖掘机将指定面积内的土地进行填坑、压实、铲平、齐边线等工作。	27.8	亩
3	挖穴	使用挖掘机按行距2m，株距1m的距离在指定地块上挖长*宽*高=60cm*40cm*50cm的洞穴。	9257	个
4	施杀菌剂	在每个洞穴内都撒上 500g 杀菌剂	9257	个
5	施肥	在每个洞穴内都撒施上11kg肥料（10kg有机肥+1kg钙镁磷肥）	9257	个
6	回穴	将土壤回满穴并和穴内肥料混匀	9257	个
7	栽苗	按照规划要求，将指定品种的橡胶树袋育苗散到对应小区内，取下塑料育苗袋，栽种到穴内，并压实表明土层（土层必须处于芽接位下方），浇足定根水。	9257	株