

验收标准

项目名称：橡胶树优良品种增值圃建设劳务承揽项目

序号	工作内容	验收标准	数量	单位
1	澳洲坚果苗和杂草的清理	1 澳洲坚果苗木的根没有残留，2 塑料育苗袋单独清除，试验地内无塑料育苗袋；3 试验地内的澳洲坚果苗木和杂草已清理干净且所有苗木已粉碎堆放于指点地点。	21	亩
2	平整土地	试验地无明显的土坑及凸起，整块地肉眼看上去平整，边界明显。	27.8	亩
3	挖穴	1 穴与穴间符合株行距 1m*2m 的规定，2 穴的大小符合长*宽*高=60cm*40cm*50cm。	9257	个
4	施杀菌剂	每个穴里均匀的撒有杀菌剂	9257	个
5	施肥	每个穴里施有 0kg 有机肥和 1kg 钙镁磷肥	9257	个
6	回穴	将土壤回满穴并和穴内肥料混匀	9257	个
7	栽苗	1 撒苗时品种正确，2 栽完的苗木土层未超芽接位且已压紧，3 定根水浇足，最终成活率不低于 90%。	9257	株