

## 附件 2：验收标准

项目名：橡胶树种苗生产基地灌溉设施建设

编号	验收项目	验收标准
1	地面平整	已清除砖头和大土块，地基下沉的位置填入生红土且已压平。
2	材料	所用材料（水箱、水泵、水管、滴头、阀门等）材质、规格以及数量与附件 1 中要求一至。
3	材料安装	安装位置正确，水管、滴头、阀门等无漏安和错安情况，已安装的水箱、水管、滴头均能正常工作，无漏水后各接头不牢固的现象。
4	路面围设	碎石铺设的 2 条路面宽 2.5m，长分别 76m、92m。
5	排水沟	排水沟符合内宽 30cm×高 40 cm×96m 的规格，且沟内已做硬化。