

附件 2：承揽规范和技术标准

项目名称：云南省热带作物科学研究所橡胶研究中心新 2 号
大棚增建苗床劳务承揽服务项目

序号	工作内容	承揽规范和技术标准
1	温室内杂草清除	将新 2 号棚内的所有杂草用锄头挖起，并清运到原 3 号棚背面堆放。
2	温室内土地的平整	待挖机新 2 号棚的土地平整后，使用锄头清除大的土块，检查并重新平整挖机未平整到的地块。
3	购买砖块砌育苗床	购买质量合格空心砖，测量并标记好每个砖的位置，按标记将空心砖稳固整齐的嵌入。
4	挖护沟	在苗床两侧分别测量 0.25m 的宽，做好标记后，延苗床长度挖一条长 50m 宽 0.25m 深 0.1m 的护沟。
5	温室内旧沙的清除	使用铁锹、推车、三轮车等工具铲除原 1 号棚 8 区内的所有旧沙，和原 2 号棚旁的沙一起堆放。
6	空心砖的搬运	将原 1 号棚 8 区内的所有空心砖使用三轮车搬运到新 1 号大棚和玻璃温室旁的空地上。
7	温室外沙床的修建	根据温室外空地情况设计好沙床位置，测量做好标记后，用空心砖砌长*宽*高=20m*1m*25cm 的沙床。