

云南省热带作物科学研究所自动化机械化
割胶技术集成敦化基地围栏工程（二次）报价单

单位：元

序	名称	规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
一	围栏总长度		m	1200			
1	围栏线路平整	土90%、石10%	m²	2400			
2	围栏挖土方	土90%、石10%，斜坡上挖直线	m³	27			
3	围网	8# 热镀锌铁丝网 h=2.0m 孔格50mm	m²	2400			
4	网柱	DN50X，厚3.8mm热镀锌钢管，h=2.5m（带三道固定环）	m	1000			
5	柱基	C20砼 0.3mX0.3mX0.55m	m³	20			
6	挖砼基坑	0.3mX0.3mX0.55m	m³	20			
7	围网三道	8# 热镀锌铁丝网 三道	m	3600			
8	底部固定钢筋	带肋钢筋直径14，每根柱子0.2米，底部焊接	根	800			
二	钢管网大门						
1	钢管网大门（二道）	立柱钢管：∅ 150X δ 5.0mm，边框钢管：∅ 60X δ 2.5mm；网孔：50*50 mm；网丝：塑后5mm，包括钢管柱基础、网、锁扣等等。	m²	16			
三	其他所有费用		项	1			
四	税费		项	1			
五	合计						
六	工期						
七	质量要求						