

附件 2.

热带花卉园 315 千伏输变电工程报价单

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	合价	
1	组合型成套箱式变电站	1. 名称:组合式箱变（线路全铜） 2. 规格型 号:ZBS11-10/0.4kV-315kVA	台	1			
2	户外智能真空断路器	1. 名称:智能型户外真空断路器 2. 规格型 号:ZW32-12FG/630-20kA	台	1			
3	电力电缆头	3*70	个	1			
4	高压避雷器 10kV		组	1			
5	电杆组立	190*12000	根	1			
6	高压互感器		台	1			
7	导线架设	JKLGYJ-10/70mm ² （不带钢芯）	km	0.06			
8	横担组装	63*6*1800	组	4			
9	偏芯横担组装	63*6*1800	组	4			
10	接地扁铁	40*4	m	80			
11	接地桩	63*6*1500	根	13			
12	接地铜导线	95 平方	m	4			
13	压铜接线端子	DT-95	个	2			
14	箱变基础	场地平整、土方开挖、20 厚 C25 砼箱基	座	1			
15	盘井	1.5m	座	1			
16	警示牌	“高压危险，禁止攀登”	块	2			
17	设备名称牌		块	4			
18	避雷器护罩		套	1			
19	电力变压器系统		系统	1			
20	接地装置		系统	1			
21	送配电装置系统		系统	1			

22	避雷器		组	1			
23	铁丝网修 复		项	1			
24	所有其他 计费	分部分项工程费、措施项目费、 其他项目费、其他规费、规划设 计费等	项	1			
25	暂列金额		项	1	10000	10000	
26	税金		项	1			
27	投标总价						